

Mājas pamatkomplektācija

Visas koka karkasa detaļas ir atbilstoši sagarinātas, izgrieztas, izfrēzētas un sanumurētas, lai pēc tam tās īsā laikā samontētu kopā atbilstoši instrukcijai

Elements	Materials
Grīda (kopējā izolācija 250 mm)	Latojums 25x100mm, skrūves 4.5x50mm un naglas P-TAPE 2.80-50 RING Koka konstrukcija, C24 45x245, skrūves 5x100mm un naglas P-TAPE 310-90 RINGSiltumizolācijas plātnes, Isoplaat 25mm Celulozes siltumizolācija 200mm Siltumizolācijas plātnes, Isoplaat 25mm 18mm OSB4 vai 2x12,5mm grīdas gipškartons (skatoties kāds ir izvēlēts nob segums)Mitrumizturīgais saplāksnis 18mm + 15mm vannas istabā Hidroizolācija ar lentām vannas istabai
Sienas (kopējā izolācija 220 mm)	<i>Apdares dēļi 21mm un skrūves vai naglas</i> Horizontālais latojums, 25x50 un 100mm, skrūves 4.5x50mm Ventilācijas latojums, 25x50, Screw 5x80mm Siltumizolācijas plātnes, Isoplaat 25mm Koka karkas konstrukcija, C24 45x145, skrūves 5x100mm un naglas P-TAPE 310-90 RING Celulozes siltumizolācija 145mm Siltumizolācijas plātnes, Isoplaat 50mm Māla apmetums ar armējošu sietu <i>Dekoratīvais māla apmetums</i>
Jumts (kopējā izolācija 270 mm)	<i>Metāla jumta segums</i> Dēļu klājs 25x100mm, skrūves 4.5x50mm un naglas P-TAPE 2.80-50 RING Ventilācijas latojums, C24 45x45, skrūves 5x100mm Siltumizolācijas plātnes, Isoplaat 25mm Koka karkas konstrukcija, C24 45x195, skrūves 5x100mm un naglas P-TAPE 310-90 RING Celulozes siltumizolācija 195mm Siltumizolācijas plātnes, Isoplaat 50mm Māla apmetums ar armējošu sietu Dekoratīvais māla apmetums
Starp sienas	Pastiprinātas izturības armētais ģipškartons Koka karkas konstrukcija, C24 45x95, skrūves 5x100mm un naglas P-TAPE 310-90 RING Skaņas izolācijas vate Dekoratīvais māla apmetums
Metāla detaļas	Kores detaļas ar ventilāciju Vējmalas Lāsenes Noteku sistēma Ārējās palodzes

Logi	PVC (Schuco Vācu logi) Furnitura VarioTec Basic Stikla pakete: 4LowE-18Arg-4CF-18Arg-4LowE (3 Stiklu pakete ar selektīviem stikliem, Ug=0.5) Kaņepju pakulas logu pakojumam	
Durvis	Ieejas durvis U<8 koka rāmis ar izolāciju un ASSA furnitūra Iekšdurvis	
Cena EUR bez PVN		37190.08
PVN EUR		7809.92
Cena Eur ar PVN		45000

Mājas pamatkomplektācija neīkļautie materiāli

Elements	Apraksts	Aptuvenās izmaksas*
Pamati**	Pamati pieskaņojas, jeb atkarīgi no attiecīgā grunts sastāva, kur plānota mājas buvniecība	1800
Gridas segums	Ir iekļauta melnā grīda uz kuras var uzklāt praktiski jebkuru Jūsu izvēlēto, Jūsu vēlmēm atbilstošo grīdas segumu	960
WC aprīkojums	Ņemot vērā, ka flīzes un WC aprīkojums ir dizaina lieta, šī aprīkojuma un materiālu iegādi būs jāveic Jums pašiem	1200
Elektroinstalācijas materiāli	Palīdzēsim bez maksas sagatavot vienkāršu, bet saprotamu elektrības shēmu, atbilstoši Jūsu vēlamajam plānojumam	600
Kanalizācijas PVC caurules		120

* aptuvenajās izmaksās norādītas materiāliem un palīgmateriāliem

SIA "Tiny house factory"

Šķīrotavas 11, Rīga, LV-1057

Latvia

Reg. Nr 44103139067

PVN Nr: LV44103139067

AS Citadele banka

IBAN: LV63PARX0023114370001

SWIFT: PARXLV22

Tel: +37126179989

andris@tinyhousefactory.eu

www.tinyhousefactory.eu